

PRZEDMIAR ROBÓT
REMONT DROGI W M.ZAJEZIERZE (ul. Parkowa)

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość
1	KSNR 6 0101-02	Mechaniczne korytowanie drogi 350m dł. x 4,0m śr. szer. = 1400 m ²	m ²	1400,00
2	KSNR 0 0106-04	Warstwy odcinające z piachu zagęszczane mechanicznie o grubości 10cm	m ²	1400,00
3	KSNR 6 0113-01	Wykonanie podbudowy z gruzu betonowego gr 15 cm po zagęszczeniu.	m ²	1400,00

PRZEDMIAR ROBÓT
REMONT DROGI W M.ZAJEZIERZE (ul. Kwiatowa)

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość
1	KSNR 6 0101-02	Mechaniczne korytowanie drogi 180m dł. x 3,5m śr. szer. = 630 m ²	m ²	630,00
2	KSNR 0 0106-04	Warstwy odcinające z piachu zagęszczane mechanicznie o grubości 10cm	m ²	630,00
3	KSNR 6 0113-01	Wykonanie podbudowy z gruzu betonowego gr 15 cm po zagęszczeniu.	m ²	630,00

PRZEDMIAR ROBÓT
REMONT DROGI W M. OPACTWO

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość
1	KSNR 6 0101-02	Mechaniczne korytowanie drogi 300m dł. x 3,5m śr. szer. = 1050 m ²	m ²	1050,00
2	KSNR 0 0106-04	Warstwy odcinające z piachu zagęszczane mechanicznie o grubości 10cm	m ²	1050,00
3	KSNR 6 0113-01	Wykonanie podbudowy z gruzu betonowego gr 15 cm po zagęszczeniu.	m ²	1050,00