

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Remont świetlicy wiejskiej w m. Kępice, gm. Sieciechów  
ADRES INWESTYCJI : Kępice, gm. Sieciechów  
INWESTOR : Urząd Gminy Sieciechów  
ADRES INWESTORA : 26-922 Sieciechów, ul. Rynek 12

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Andrzej Rogoziński  
DATA OPRACOWANIA : 11.07.2016

SPORZĄDZIŁ :

**"KOSZTAR"**

Rogoziński Andrzej

26-900 Kozienice, ul. Warszawska 32/28

tel. (048) 614-86-91

NIP: 812-11-71-973697

11.07.2016

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze</b>			
1	KNR 4-01	Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt wiórowo-cementowych i spilśniowanych	m <sup>2</sup>		
d.1	0426-04	(6.1+7.1)*2*2.6 (3.88+7.06)*2*2.65 (1.92+3.90)*2*2.6 (3.0+1.9)*2*2.6 -[18.15+(1.32*2.52)+(0.98*2.07)*4+(0.8*2.070)*2]	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	68.640 57.982 30.264 25.480 -32.903	
				<b>RAZEM</b>	<b>149.463</b>
2	KNR 4-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z płyt pilśniowych	m <sup>2</sup>		
d.1	0429-06	(6.1*7.1)+(3.88*7.06)+(1.92*3.9)+(3.0*1.9)	m <sup>2</sup>	83.891	
				<b>RAZEM</b>	<b>83.891</b>
3	KNR 4-04	Rozebranie pieców i trzonów kuchennych oblicowanych kaflami - demontaż pieca kuchennego	m <sup>3</sup>		
d.1	0510-02	0.7*0.7*0.75	m <sup>3</sup>	0.368	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.368</b>
4	KNR 4-01	Rozebranie podłóg ślepych - podłogi z desek	m <sup>2</sup>		
d.1	0428-01	(1.9*3.0)+(1.92*3.9)	m <sup>2</sup>	13.188	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.188</b>
5	KNR 4-01	Rozebranie legarów	m		
d.1	0428-04	(1.9+1.92)*2	m	7.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.640</b>
6	KNR 4-01	Wyjęcie ościeżnicy o powierzchni od 1 m2 do 2 m2 ze ścian drewnianych	szt.		
d.1	0432-02	5.0	szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
7	KNR 4-01	Wyjęcie ościeżnicy o powierzchni ponad 2 m2 ze ścian drewnianych	m <sup>2</sup>		
d.1	0432-03	(1.76*1.82)*2 (1.76*1.26)*2 (0.98*2.07)*2 1.32*2.52	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6.406 4.435 4.057 3.326	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.224</b>
8	KNR 4-01	Uzupełnienie i uszczelnienie ścian drewnianych z krawędziaków w miejscach po zlikwidowanych otworach okiennych lub drzwiowych oraz rozebranie obramowań	m <sup>2</sup>		
d.1	0404-02	1.76*1.82*2 1.76*1.26*2 1.55*1.13*2 1.55*1.13 1.62*1.25 -1.77*1.64*2 -1.17*1.64*3 -1.17*1.44*3 0.98*2.07*2 1.32*2.52 -1.0*2.1 -0.9*2.1*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6.406 4.435 3.503 1.752 2.025 -5.806 -5.756 -5.054 4.057 3.326 -2.100 -3.780	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.008</b>
9	KNR-W 4-01	Wycięcie otworów okiennych lub drzwiowych w ścianach drewnianych - poszerzenie otworu drzwiowego	szt.		
d.1	0409-01 analogia	1.0	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
10	KNR-W 4-01	Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczulek o powierzchni ponad 8 m2 - dobicie gwoździ na łączeniu desek z legarami i ocyklinowanie	m <sup>2</sup>		
d.1	0816-03	(6.1*7.1)+(3.88*7.06)	m <sup>2</sup>	70.703	
				<b>RAZEM</b>	<b>70.703</b>
11	KNR 19-01	Remont średni pieca stałego licowanego kaflami gładkimi - kafle z odzysku z rozbieranego pieca kuchennego	szt.		
d.1	1111-06	2.0	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
12		Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórek	kpl.		
d.1	kalk. własna	1.0	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>2</b>		<b>Roboty modernizacyjne</b>			
13	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m <sup>2</sup>		
d.2	0103-02	(1.9*3.0)+(1.92*3.9)	m <sup>2</sup>	13.188	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.188</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
14	KNR 2-02 d.2 1101-01	Podkłady betonowe z betonu C8/10 na podłożu gruntowym 13.188*0.1	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	1.319	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.319</b>
15	KNR 2-02 d.2 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 13.188*1.1	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	14.507	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.507</b>
16	KNR 2-02 d.2 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 5 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa (1.9*3.0)+(1.92*3.9)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	13.188	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.188</b>
17	KNR 2-02 d.2 1102-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zatarte na gładko (1.9*3.0)+(1.92*3.9)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	13.188	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.188</b>
18	NNRNKB d.2 202 2027-05	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach na ruszcie metalowym 100	(6.1+7.1)*2*2.6	m <sup>2</sup>	68.640
			(3.88+7.06)*2*2.6	m <sup>2</sup>	56.888
			(1.92+3.9)*2*2.6	m <sup>2</sup>	30.264
			(1.9+3.0)*2*2.6	m <sup>2</sup>	25.480
			-1.77*1.64*2	m <sup>2</sup>	-5.806
			-1.17*1.64*3	m <sup>2</sup>	-5.756
			-1.17*1.44*3	m <sup>2</sup>	-5.054
			-1.0*2.1	m <sup>2</sup>	-2.100
			-0.9*2.1*6	m <sup>2</sup>	-11.340
					<b>RAZEM</b>
19	NNRNKB d.2 202 2028-04	(z.XI) okładziny jednowarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na rusztach metalowych mocowanych bezpośrednio do stropu	6.1*7.1	m <sup>2</sup>	43.310
			3.88*7.06	m <sup>2</sup>	27.393
			1.92*3.9	m <sup>2</sup>	7.488
			1.9*3.0	m <sup>2</sup>	5.700
				<b>RAZEM</b>	<b>83.891</b>
20	KNR 0-14 d.2 2011-09 KNR 2-02 r.20 z.sz. 5.1. 9929 KNR 2-02 r.20 z.sz. 5.3. analogia	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciągów, jednowarstwowa 100 - 01 Ścianki o pow.mniejszej niż 5 m2. Oddzielne pasy szer.do 30 cm. - obudowa ościeży okiennych			
				<b>RAZEM</b>	<b>13.848</b>
21	KNR 0-14 d.2 2011-09 KNR 2-02 r.20 z.sz. 5.1. 9929 KNR 2-02 r.20 z.sz. 5.3. analogia	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciągów, jednowarstwowa 100 - 01 Ścianki o pow.mniejszej niż 5 m2. Oddzielne pasy szer.do 30 cm. - obudowa ościeży drzwiowych			
				<b>RAZEM</b>	<b>6.150</b>
22	KNR 0-19 d.2 1023-09	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.0 m2	1.17*1.64*3	m <sup>2</sup>	5.756
			1.17*1.44*3	m <sup>2</sup>	5.054
				<b>RAZEM</b>	<b>10.810</b>
23	KNR 0-19 d.2 1023-11	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2	1.77*1.64*2	m <sup>2</sup>	5.806
				<b>RAZEM</b>	<b>5.806</b>
24	NNRNKB d.2 202 2143-01	(z.IV) Podokienniki o szer.do 20 cm z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym	1.87*2	m	3.740
			1.17*6	m	7.020
				<b>RAZEM</b>	<b>10.760</b>
25	KNR 0-19 d.2 1023-12 analogia	Montaż drzwi wewnętrznych z obróbką obsadzenia			
			0.9*2.1*3	m <sup>2</sup>	5.670

