

# PRZEDMIAR


Klasyfikacja robót według Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Roboty przygotowawcze  
45233300-2 Podbudowy  
45233000-9 Nawierzchnie

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ w m. MOZOLICE MAŁE  
ADRES INWESTYCJI : Mozolice Małe, gmina Sieciechów  
ADRES INWESTORA : ul. Rynek 16 , 26-922 Sieciechów  
BRANŻA : Drogowa  
SPORZĄDZIŁ : mgr inż. Dariusz Skórnicki  
DATA OPRACOWANIA : 08.12.2016r.  
Poziom cen : III kwartał 2017

WYKONAWCA :

  
WÓJT  
Marian Zbigniew Czerski

  
PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE  
ROBOT BUDOWLANYCH  
mgr inż. Dariusz Skórnicki  
26-900 Koźienice, ul. Akacyjowa 8/1  
-672983048- NIP 812-111-14-29

## Przebudowa drogi gminnej w m. Mozolice Małe

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Przebudowa drogi gminnej w m Mozolice Małe</b>					
1		<b>CPV 45100000-8 Roboty przygotowawcze</b>			
1	<b>KNR 2-01</b>	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie	km		
d.1	<b>0119-03</b>	równinnym 0.250	km	0.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.250</b>
2		<b>CPV 45233300-2 Podbudowy</b>			
2	<b>KNR 2-31</b>	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyj-	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>0103-04</b>	ne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 250,00x4,00 1000.00	m <sup>2</sup>	1000.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1000.000</b>
3	<b>KNR 2-31</b>	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z za-	m <sup>3</sup>		
d.2	<b>0107-01</b>	gęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm 250,00x4,00x0,05 50.00	m <sup>3</sup>	50.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
4	<b>KNR 2-31</b>	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko-	m		
d.2	<b>0407-05</b>	wej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową -- obramowanie jezdni obrzeża betonowe -- materiał inwestora 2x180,00 360.00	m	360.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>360.000</b>
5	<b>KNR 2-31</b>	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko-	m		
d.2	<b>0407-05</b>	wej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 250,00x2 - 360,00 140.00	m	140.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>140.000</b>
3		<b>CPV 45233000-9 Nawierzchnie</b>			
6	<b>KNR 2-31</b>	Nawierzchnia z płyt drogowych betonowych kwadratowych o grubości 12	m <sup>2</sup>		
d.3	<b>0309-05</b>	cm z wypełnieniem spoin piaskiem - bloczki betonowe -- materiał inwestora 192,00x4,00 768.00	m <sup>2</sup>	768.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>768.000</b>
7	<b>KNR 2-31</b>	Nawierzchnia z płyt drogowych betonowych kwadratowych o grubości 12	m <sup>2</sup>		
d.3	<b>0309-05</b>	cm z wypełnieniem spoin piaskiem 250,00x4,00 - 768,00 232.00	m <sup>2</sup>	232.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>232.000</b>
8	<b>Wycena</b>	Pobocza gruntowe / grunt rodzimy / - wykonanie mechaniczna, formowanie	m <sup>2</sup>		
d.3	<b>własna</b>	wraz z zagęszczeniem gr.10cm 250,00x2x0,75 375.00	m <sup>2</sup>	375.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>375.000</b>

WOJTY  
Marian Ziętew Czernski

PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE  
ROBOT BUDOWLANYCH  
mgr inż. Dariusz Skórnicki  
26-900 Kozienice, ul. Akcyjowa 8/1  
-672983048- NIP 812-111-14-29