

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót według Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Roboty przygotowawcze
45233300-2 Podbudowy
45233000-9 Nawierzchnie

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ Nr 170706W
GŁUSIEC - WYSTĘP

ADRES INWESTYCJI : Głusiec - Występ, gmina Sieciechów

ADRES INWESTORA : ul. Rynek 16 , 26-922 Sieciechów


BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ : mgr inż. Dariusz Skórnicki

DATA OPRACOWANIA : 08.12.2017r.r.

Poziom cen : III kwartał 2017


WYKONAWCA :


PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE
ROBOT BUDOWLANYCH
mgr inż. Dariusz Skórnicki
26-900 Kozienice, ul. Akacyjowa 8/1
-672983048- NIP 812-111-14-29


WÓJ
Marian Zbigniew Czerski

Przebudowa drogi gminnej Nr 170706W Głusiec - Występ

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa drogi gminnej Nr 170706W Głusiec - Występ					
1		CPV 45100000-8 Roboty przygotowawcze			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie	km		
d.1	0119-03	równinnym 0.275	km	0.275	
				RAZEM	0.275
2		CPV 45233300-2 Podbudowy			
2	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.2	1004-07	275,00x4,00 1100.00	m ²	1100.000	
				RAZEM	1100.000
3	KNR 2-31	Wyrownanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltowa z wbu-	t		
d.2	0108-02	dowaniem mechanicznym średnia grubość 5cm - wyprofilowanie 275,00x4,00x0,05x2,50 137.50	t	137.500	
				RAZEM	137.500
3		CPV 45233000-9 Nawierzchnie			
4	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych -	m ²		
d.3	0311-05	warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm 275x4,00 1100.00	m ²	1100.000	
				RAZEM	1100.000
5	Wycena	Pobocza gruntowe / grunt rodzimy / - wykonanie mechaniczne, formowanie	m ²		
d.3	własna	wraz z zagęszczeniem - gr. do 10cm 275,00x2x0,75 412.50	m ²	412.500	
				RAZEM	412.500


PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE
ROBOT BUDOWLANYCH
mgr inż. Dariusz Skórnicki
 26-900 Kozienice, ul. Akacyjowa 8/1
 -672983048- NIP 812-111-14-29


WOJCI
 Marian Zbigniew Czerski