

# PRZEDMIAR

## Klasyfikacja robót według Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Roboty przygotowawcze  
45233000-9 Nawierzchnie  
45233290-8 Instalowanie znaków drogowych

NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ – UL. PARYŻ W SIECIECHOWIE

ADRES INWESTYCJI : Ulica Paryż – Sieciechów

ADRES INWESTORA : ul. Rynek 16 , 26-922 Sieciechów


BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ : mgr inż. Dariusz Skórnicki


DATA OPRACOWANIA : 08.09.2016r.

Poziom cen : III kwartał 2016

WYKONAWCA :

  
PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE  
ROBOT BUDOWLANYCH  
*mgr inż. Dariusz Skórnicki*  
26-900 Koźienice, ul. Akcyjowa 8/1  
-672983048- NIP 812-111-14-29

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Przebudowa drogi gminnej ulica Paryż w Sieciechowie</b>					
<b>1</b>		<b>CPV 45100000-8 Roboty przygotowawcze</b>			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie	km		
d.1	0119-03	równinnym 0.145	km	0.145	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.145</b>
2	KNR 2-31	Remont cząstkowy nawierzchni brukowcowej z kamienia narzutowego o wy-	m <sup>2</sup>		
d.1	1102-01	sokości 13-17 cm 368.00	m <sup>2</sup>	368.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>368.000</b>
<b>2</b>		<b>CPV 45233000-9 Nawierzchnie</b>			
3	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m <sup>3</sup>		
d.2	0402-04	165,00 x 0,050 8.25	m <sup>3</sup>	8.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.250</b>
4	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce-	m		
d.2	0403-03	mentowo-piaskowej 125,00 + 40,00 165.00	m	165.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>165.000</b>
5	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - dwukrotne / 1 - istniejąca na-	m <sup>2</sup>		
d.2	1004-07	wierzchnia , 2 - warstwa wyrównawcza / Krotność = 2 1020.00	m <sup>2</sup>	1020.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1020.000</b>
6	KNR 2-31	Wyrownanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltowa z wbu-	t		
d.2	0108-02	dowaniem mechanicznym 19.30	t	19.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.300</b>
7	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych -	m <sup>2</sup>		
d.2	0311-05	warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm 1020.00	m <sup>2</sup>	1020.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1020.000</b>
<b>3</b>		<b>CPV 45233290-8 Instalowanie znaków drogowych</b>			
8	KNR 2-31	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm	szt.		
d.3	0702-01	2.00	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
9	KNR 2-31	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych,	szt.		
d.3	0703-01	informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 A-30, D-4a, T-0 3.00	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
10	KNR 2-31	Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych przerywa-	m <sup>2</sup>		
d.3	0706-03	nych na jezdni farbą chlorokauczukową - P-6 10.40	m <sup>2</sup>	10.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.400</b>

  
**PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE**  
**ROBOT BUDOWLANYCH**  
**mgr inż. Dariusz Skórnicki**  
 26-900 Kozianice, ul. Akacyjowa 8/1  
 -672983048- NIP 812-111-14-29